

ALLEGATO "C"

Comune di San Damiano al Colle
Provincia di PV

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto 6000 campanili
Manutenzione della rete viaria comunale del centro storico

COMMITTENTE: Comune di San Damiano al Colle

CANTIERE: San Damiano al Colle (PV)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Rebuffi Carlo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco Vercesi Cesarino Giuliano)

Geometra Rebuffi Carlo

Via Crispi 10
27047 Santa Maria della Versa (PV)
Tel.: 0385 798331 - Fax: 0385 798331
E-Mail: studio.rebuffi@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 01.01.130.00 1a | Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. | 10,00 | 4,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO cad*mesi | | | | | 40,00 | 65,36 | 2'614,40 |
| 2 01.02.001.00 1a | Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per il primo mese. | 20,00 | 4,00 | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO ml/mese | | | | | 80,00 | 12,02 | 961,60 |
| 3 01.02.040.00 1a | Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese | 10,00 | 4,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO ml/mese | | | | | 40,00 | 1,94 | 77,60 |
| 4 01.02.220.00 1 | Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | 10,23 | 51,15 |
| 5 01.07.001.00 1 | Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | 9,24 | 18,48 |
| 6 01.07.220.00 1 | Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 10,00 | 50,49 | 504,90 |
| 7 01.07.240.00 1 | Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 10,00 | 18,70 | 187,00 |
| 8 02.10.200.00 1 | Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. | 5,00 | 4,00 | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 20,00 | 0,61 | 12,20 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 4'427,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 4'427,33 |
| 9 01.08.001.00 1a | Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 1 ; classe 3A 13BC; costo mensile. | 1,00 | 4,00 | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 4,00 | 2,40 | 9,60 |
| 10 04.13.002.00 1a | Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. | 10,00 | 1,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 10,00 | 0,54 | 5,40 |
| 11 04.13.040.00 2a | Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. | 10,00 | 1,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 10,00 | 0,95 | 9,50 |
| 12 04.13.020.00 1a | Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. | 10,00 | 1,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 10,00 | 2,29 | 22,90 |
| 13 04.13.080.00 1a | Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. | 10,00 | 1,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 10,00 | 0,55 | 5,50 |
| 14 04.13.120.00 1a | Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. | 10,00 | 1,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 10,00 | 1,13 | 11,30 |
| 15 04.13.100.00 1a | Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. | 10,00 | 1,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 10,00 | 1,50 | 15,00 |
| 16 04.14.001.00 1a | Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 4'506,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 4'506,53 |
| | cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. | | | | | | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | 5,00 | 4,00 | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 5,64 | 112,80 |
| 17 07.28.080.00 1 | Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. | | | | | | | |
| | SOMMANO n.*mesi | 5,00 | 4,00 | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 0,51 | 10,20 |
| 18 07.29.001.00 1 | Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con puntale non metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigentii ; costo mensile al paio. | | | | | | | |
| | SOMMANO n.*mesi | 10,00 | 4,00 | | | 40,00 | | |
| | | | | | | 40,00 | 7,74 | 309,60 |
| 19 07.29.080.00 1 | Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con rilievi, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio. | | | | | | | |
| | SOMMANO n.*mesi | 10,00 | 4,00 | | | 40,00 | | |
| | | | | | | 40,00 | 2,02 | 80,80 |
| 20 07.30.001.00 1 | Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile. | | | | | | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | 10,00 | 4,00 | | | 40,00 | | |
| | | | | | | 40,00 | 0,85 | 34,00 |
| 21 07.31.001.00 1 | Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato,conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. | | | | | | | |
| | SOMMANO n.*mesi | 10,00 | 4,00 | | | 40,00 | | |
| | | | | | | 40,00 | 2,70 | 108,00 |
| 22 07.33.100.00 1 | Cuffia antirumore versatile, con bardatura temporale, molto leggera a garanzia di grande comfort, idonea per ambienti con moderata rumorosità; peso g 140; attenuazione in dB: H=22 M=20 L=15 SNR=22; costo mensile. | | | | | | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | 5,00 | 4,00 | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 0,79 | 15,80 |
| 23 07.34.032.00 1 | Giubbino + Pantalone alta visibilità composto da 60 % in poliestere ed un 40% di cotone, doppie bande rifrangenti su torace e braccia; doppie bande rifrangenti; costo mensile. | | | | | | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | 5,00 | 4,00 | | | 20,00 | | |
| | | | | | | 20,00 | 2,20 | 44,00 |
| 24 | Gruppo elettrogeno da 30 kw. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 5'221,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 5'221,73 |
| 10.39.200.00 1a | | | | | | 1'057,65 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 1'057,65 | 13,50 | 14'278,28 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 19'500,01 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 19'500,01 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |